ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ปร.4/1

โครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต คลองโคน

สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เลขที่ 001/2560 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการ วันที่ พฤษภาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)	
	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</u>							
1	งานพื้นทางหินคลุก (แน่น)	440.20	ลบ.ม	392.46	81.74	474.20	208,742.84	
2	งาน Prime Coat	2,934.67	ตร.ม.	22.74	5.87	28.61	83,960.91	
3	งานผิวจราจร Asphaitic Concrete หนา 0.05เมตร บน Prime Coat	2,934.67	ตร.ม.	198.43	12.49	210.92	618,980.60	
		รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					911,684.35	