

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

ปร.4/1

โครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตลานหน้าท่าเทียบเรือประมง

สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เลขที่ 003/2560

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการ วันที่ เมษายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง จุดที่ 1								
1	งานพื้นทางหินคลุก (แน่น)	122.16	ลบ.ม	392.46	81.74	474.20	57,928.27	/
2	งาน Prime Coat	814.42	ตร.ม.	22.74	5.87	28.61	23,300.56	/
3	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05เมตร บน Prime Coat	814.42	ตร.ม.	198.43	12.49	210.92	171,777.47	/
งานวางระบายน้ำ								
4	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม	575.00	91.00	666.00	666.00	/
5	คอนกรีต 1-2-4	2.45	ลบ.ม	1,784.49	306.00	2,090.49	5,121.70	/
6	เหล็ก Ø 6 มม	0.17	ตัน	21,286.13	4,100.00	25,386.13	4,315.64	/
7	ลวดผูกเหล็ก	3.49	กก	39.36	-	39.36	137.37	/
8	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม	-	133.00	133.00	1,995.00	/
9	ไม้แบบ(เฉลี่ยใช้งาน 20%)	3.00	ลบ.ฟ	1,030.00	-	1,030.00	3,090.00	/
10	ไม้ยึด เคร่า 30%	0.90	ลบ.ฟ	1,030.00	-	1,030.00	927.00	/
11	ตะปู	3.00	กก	60.00	-	60.00	180.00	/
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง จุดที่ 2								
12	งานพื้นทางหินคลุก (แน่น)	6.97	ลบ.ม	392.46	81.74	474.20	3,305.17	/
13	งาน Prime Coat	69.67	ตร.ม.	22.74	5.87	28.61	1,993.26	/
14	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05เมตร บน Prime Coat	69.67	ตร.ม.	198.43	12.49	210.92	14,694.80	/
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							289,432.23	/