

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

โครงการ/ก่อสร้าง ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคนเลขที่ 002/2562 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา ตามแบบที่ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต	671,157.17	1.3624	914,384.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - VAT 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			914,384.53	
	เก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			914,000.00	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนพร้อมลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นาย เจษฎา จงชาญสิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายจิระ แก้วมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดุสิต ทรัพย์พ่วง)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายพิรุฬ บุญเป่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเงิน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายชัยโรจน์ บุญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่

ปร.4/1

สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	<u>งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</u>							
1	งานพื้นทางลูกรัง (แน่น)	286.14	ลบ.ม	264.00	41.02	305.02	87,278.42	
2	งานพื้นทางหินคลุก (แน่น)	276.73	ลบ.ม	422.46	81.74	504.20	139,527.27	
3	งาน Prime Coat	1,824.00	ตร.ม.	21.02	5.87	26.89	49,047.36	
4	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร บน Prime Coat	1,824.00	ตร.ม.	190.64	12.49	203.13	370,509.12	
5	งานตีเส้น สีเทอร์โมพลาสติก	85.50	ตร.ม.	290.00	-	290.00	24,795.00	
		รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ					671,157.17	