แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ณัฐวุฒิ กิ่งโก้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ คำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงศักดิ์ แย้มเกษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:09:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 943,281.55 บาท**	**943,281.55**	
2	**งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 829,966.12 บาท**	**829,966.12**	
3	**งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 79,471.41 บาท**	**79,471.41**	
4	**งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 53,515.61 บาท**	**53,515.61**	
5	**งานอื่นๆ จำนวน 1 หลังละ 108,099.20 บาท**	**108,099.20**	
6	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**13,000.00**	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:09:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานวิศวกรรม**	724,264.09	1.3024	943,281.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	943,281.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,367.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 943,281.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:07:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานสถาปัตยกรรม**	637,259.00	1.3024	829,966.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	829,966.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 829,966.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:07:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า**	61,019.21	1.3024	79,471.41	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	79,471.41	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 79,471.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:07:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบสุขาภิบาล**	41,090.00	1.3024	53,515.61	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	53,515.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,515.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:07:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอื่นๆ**	83,000.00	1.3024	108,099.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	108,099.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 108,099.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:07:49

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ณัฐวุฒิ กิ่งโก้)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ คำดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงศักดิ์ แย้มเกษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายเจษฎา เชาณสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

- อนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายจิระ แก้วมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้
15 กันยายน 2564 13:07:49

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด - บีทียู.	0.00	0.00	0.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	0.00	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 13:08:48

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ณัฐวุฒิ กิ่งโก้)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงศักดิ์ คำดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณรงศักดิ์ แย้มเกษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้
15 กันยายน 2564 13:08:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**724,264.09**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**724,264.09**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 724,264.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานปรับพื้นและงานเสาเข็ม								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	888.00	888.00	
	- เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.22x0.22x21.00 ม.	22.000	ต้น	5,250.00	115,500.00	1,450.00	31,900.00	147,400.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
	- งานหินคลุกปรับระดับอัดแน่น	54.000	ลบ.ม.	385.00	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.(cube)	49.000	ลบ.ม.	1,804.49	88,420.01	391.00	19,159.00	107,579.01	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.000	ลบ.ม.	1,760.05	3,520.10	398.00	796.00	4,316.10	
	- ทรายหยาบ	42.000	ลบ.ม.	575.00	24,150.00	99.00	4,158.00	28,308.00	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 16 มม. (SD30)	.189	ตัน	24,810.53	4,689.19	3,300.00	623.70	5,312.89	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 12 มม. (SD30)	1.536	ตัน	28,412.73	43,641.95	3,300.00	5,068.80	48,710.75	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 9 มม. (SR24)	.025	ตัน	29,727.75	743.19	4,100.00	102.50	845.69	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø 6 มม. (SR24)	.912	ตัน	30,333.67	27,664.30	4,100.00	3,739.20	31,403.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	41.67	3,333.60	0.00	0.00	3,333.60	
	- งานไม้แบบเฉลี่ยใช้งาน 25%	222.000	ตร.ม.	343.00	76,146.00	0.00	0.00	76,146.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	222.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	29,526.00	29,526.00	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ซม. หนา 5 มม.	615.000	แผ่น	66.00	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่สีแดง	225.000	แผ่น	75.00	16,875.00	0.00	0.00	16,875.00	
	- ครอบสามทางกระเบื้องลอนคู่สีแดง	4.000	แผ่น	112.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- ครอบหางมนกระเบื้องลอนคู่สีแดง	8.000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38.000	ท่อน	625.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	34.000	ท่อน	497.00	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	62.000	ท่อน	504.67	31,289.54	0.00	0.00	31,289.54	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.000	เมตร	60.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.000	เมตร	96.00	8,256.00	73.00	6,278.00	14,534.00	
	- แผ่นกันนก	87.000	เมตร	50.00	4,350.00	10.00	870.00	5,220.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.000	เมตร	180.00	2,880.00	25.00	400.00	3,280.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	13,800.00	13,800.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	3,000.000	กก.	0.00	0.00	12.00	36,000.00	36,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	128,259.56	561,994.88	22,769.00	162,269.20	724,264.09	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**724,264.09**	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**637,259.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**637,259.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 637,259.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	120.000	ตร.ม.	200.00	24,000.00	158.00	18,960.00	42,960.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว	72.000	ตร.ม.	205.00	14,760.00	153.00	11,016.00	25,776.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว	24.000	ตร.ม.	292.00	7,008.00	158.00	3,792.00	10,800.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	13.00	1,287.00	40.00	3,960.00	5,247.00	
	- บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป กว้าง 4 นิ้ว	82.000	เมตร	85.00	6,970.00	45.00	3,690.00	10,660.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	300.00	75,600.00	89.00	22,428.00	98,028.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	74.00	26,270.00	82.00	29,110.00	55,380.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8x8 นิ้ว	77.000	ตร.ม.	215.00	16,555.00	166.00	12,782.00	29,337.00	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2x4 นิ้ว	42.000	ตร.ม.	254.00	10,668.00	217.00	9,114.00	19,782.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	74.00	2,664.00	113.00	4,068.00	6,732.00	
	- เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	เมตร	217.00	28,427.00	44.00	5,764.00	34,191.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	245.00	29,400.00	75.00	9,000.00	38,400.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	275.00	11,550.00	75.00	3,150.00	14,700.00	
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูป พร้อมบุตาข่ายกันแมลงโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2x3 นิ้ว	86.000	ตร.ม.	470.00	40,420.00	167.00	14,362.00	54,782.00	
	- ไม้มอบสำเร็จรูป ขนาด 2 นิ้ว	114.000	เมตร	33.00	3,762.00	40.00	4,560.00	8,322.00	
	- ช่องเซอร์วิส ขนาด 0.60x0.60 ม.	2.000	ชุด	450.00	900.00	75.00	150.00	1,050.00	
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.000	ตร.ม.	35.00	19,355.00	30.00	16,590.00	35,945.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป (รวมสีกันสนิม)	108.000	ตร.ม.	70.00	7,560.00	38.00	4,104.00	11,664.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู (ป.-1)	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	315.00	630.00	6,630.00	
	- ประตู (ป.-2)	3.000	ชุด	2,800.00	8,400.00	280.00	840.00	9,240.00	
	- ประตู (ป.-3)	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	280.00	280.00	3,080.00	
	- หน้าต่าง (น.-1)	2.000	ชุด	5,800.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	- หน้าต่าง (น.-2)	2.000	ชุด	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- หน้าต่าง (น.-3)	7.000	ชุด	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	- หน้าต่าง (น.-4)	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	182.00	728.00	6,728.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	450.00	900.00	3,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก็อกเดี่ยว	5.000	ชุด	385.00	1,925.00	70.00	350.00	2,275.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	95.00	665.00	75.00	525.00	1,190.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	43,337.00	454,186.00	4,007.00	183,073.00	637,259.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**637,259.00**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**61,019.21**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**61,019.21**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 61,019.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง 2x36 วัตต์ ฝังฝ้ายิปซั่ม	18.000	ชุด	530.00	9,540.00	150.00	2,700.00	12,240.00	
	- โคมตะแกรงอลูมเนียมสะท้อนแสง 1x36 วัตต์ ฝังฝ้ายิปซั่ม	20.000	ชุด	425.00	8,500.00	135.00	2,700.00	11,200.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง	2.000	ชุด	980.00	1,960.00	1,500.00	3,000.00	4,960.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันไฟดูด/ไฟรั่ว 2P 32A-63A	2.000	ชุด	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 16A(ลูกย่อย)	8.000	ชุด	105.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- สายดิน (กราวด์)ทองแดง ขนาด 10 ตร.มม.	30.000	เมตร	40.00	1,200.00	16.00	480.00	1,680.00	
	- หลักดิน (แท่งกราวด์ทองแดง) 1.80 เมตร	2.000	ชุด	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- สวิตช์ไฟ 16A 250V	19.000	ชุด	29.59	562.21	80.00	1,520.00	2,082.21	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ 3 ขา 16A 250V	2.000	ชุด	149.00	298.00	90.00	180.00	478.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	40.00	40.00	90.00	90.00	130.00	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	40.00	40.00	90.00	90.00	130.00	
	- ท่อร้อยสาย กล่องต่อสายพร้อมอุปกรณ์	1.000	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- สาย IEC01 (THW) ขนาด 2.5 ตร.มม.	500.000	เมตร	8.36	4,180.00	7.00	3,500.00	7,680.00	
	- สายเมนทองแดง IEC01 (THW) ขนาด 16 ตร.มม.	120.000	เมตร	40.00	4,800.00	20.00	2,400.00	7,200.00	
	- รีฟอร์ม เบอร์ 16	6.000	อัน	44.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- แร็ค 4 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	9.000	ชุด	121.00	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00	
	- ลวดอลูมิเนียม ล็อคสายไฟ	1.000	กก.	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เทปพันสายไฟ	12.000	ม้วน	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	310.00	310.00	2,910.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,709.95	44,049.21	2,488.00	16,970.00	61,019.21	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**61,019.21**	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:08

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					41,090.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							41,090.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 41,090.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือถังแซท ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ถัง	5,690.00	5,690.00	1,600.00	1,600.00	7,290.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป 40 ลิตร	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- บ่อดักขยะ	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีฝาปิด ขนาด 30x40 ซม.	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 30x100 ซม.	40.000	เมตร	375.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ฐาน คสล.รองรับถังแซท แบบเสาเข็ม	1.000	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง 10 ปอนด์	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,065.00	37,890.00	2,500.00	3,200.00	41,090.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**41,090.00**	

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองโคน อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม แบบเลขที่ สถ.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**		**รวม**					83,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							83,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 83,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**อื่นๆ**								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	15,500.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**83,000.00**	

กรมบัญชีกลาง

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:09

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองโคน โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,025,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร คสล.1 ชั้น ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นเงิน 2,027,333.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ณัฐวุฒิ กิ่งโก้ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองโคน

7.2 ทนงศักดิ์ คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง

7.3 ณรงศักดิ์ แย้มเกษร กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางขันแตก

ณัฐวุฒิ กิ่งโก้

15 กันยายน 2564 12:29:00