ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน **แบบ ปร.4 /1**

รายการประมาณราคา ปรับปรุงพื้นสะพานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุแรงงานและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานรื้อพื้น**								
	1.1 งานรื้อพื้นไม้สะพาน	271.50	ตรม	-	-	47.00	12,760.50	12,760.50	พื้นเดิม 1.50
	1.2 งานรื้อราวสะพาน	356.00	เมตร	-	-	25.00	8,900.00	8,900.00	
2	**งานวางพื้น**								
	2.1 แผ่นพื้นสำเร็จ	308.25	ตรม	285.00	87,851.25	25.00	7,706.25	95,557.50	
	2.2 แผ่นพื้นสำเร็จ HOLLOW CORE	8.50	ตรม	450.00	3,825.00	25.00	212.50	4,037.50	
3	**งานคอนกรีต**								
	3.1 คอนกรีต	18.92	ลบ.ม	1,784.49	33,762.55	436.00	8,249.12	42,011.67	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	4.1 เหล็ก (wire mesh)ผิวข้ออ้ยศก.4.0 มม.ขนาด 0.20+0.20 ม	325.80	ตรม	31.00	10,099.80	5.00	1,629.00	11,728.80	
	4.2 เหล็ก SR 24 6 mm.	1.04	ตัน	21,624.00	22,488.96	3,401.00	3,537.04	26,026.00	
	4.3 เหล็ก SD 30 12 mm.	0.11	ตัน	17,903.40	1,969.37	3,401.00	374.11	2,343.48	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก	39.17	900.91	-	-	900.91	
5	**งานไม้แบบ**								
	5.1 ไม้แบบ	103.81	ตร.ม	-	-	133.00	13,806.73	13,806.73	
	5.2 ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน40%)	41.52	ลบ.ฟ	1,060.00	44,015.44	-	-	44,015.44	
	5.3 ไม้ตง เคร่า 30%	12.46	ลบ.ฟ	1,060.00	13,207.60	-	-	13,207.60	
	5.4 ไม้ค้ำยัน 4"+3.00	40.00	ต้น	50.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	5.5 ตะปู	20.00	กก	60.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							278,496.13	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน **แบบ ปร.4 /2**

รายการประมาณราคา ปรับปรุงพื้นสะพานทางเดินเท้า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุแรงงานและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
				ยอดยกมา				278,496.13	
6	**งานราวสะพาน**								
	1.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภทBS-M เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	122.00	ท่อน	691.59	84,373.98	103.74	12,656.10	97,030.08	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							375,526.21	