

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
งานปูคบาททางเดินเท้า								
1	คอนกรีตหยาบ	2.71	ลบ.ม	1,675.05	398	2,073.05	5,617.97	
2	ขอบคั่นหินคอนกรีต 0.50 เมตร	533	ก้อน	85.00	25	110	58,630.00	
3	คอนกรีต 1: 2: 4	12.08	ลบ.ม	1,784.49	436	2,220.49	26,823.52	
4	ทรายหยาบ	38.08	ลบ.ม	575.00	99	674	25,665.92	
5	คอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า	184.93	ตร.ม	340.00	55	395	73,047.35	
6	เหล็ก Ø 6 มม	450.83	กก	20.69	4.10	24.79	11,176.08	
7	เหล็ก(WIRE MESH) ฝิวข้ออ้อย สก.4.0 มม ขนาด 0.20 + 0.20 ม.	66.15	ตร.ม	27.15	5	32.15	2,126.72	
8	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก	39.36	-	354.24	354.24	
9	ค่าแรงไม้แบบ	118.95	ตร.ม	-	133.00	15,820.35	15,820.35	
10	ไม้แบบ	17.84	ลบฟ	1,030.00	-	18,375.20	18,375.20	
11	ไม้คร่าว	5.35	ลบฟ	1,030.00	-	5,510.50	5,510.50	
12	ตะปู	23.79	กก	60.00	-	1,427.40	1,427.40	
13	สีน้ำมัน	55.82	ตรม	48.00	38.00	86.00	4,800.52	
14	บ่อพักน้ำ	1	ชุด	200.00	-	-	200.00	
15	ทรายปรับพื้นที่	6.80	ลบม	575.00	-	3,910.00	3,910.00	
16	คอนกรีต 1; 2:4	16.58	ลบม	1,784.49	436	2,220.49	36,815.72	
17	เหล็ก Ø 6 มม	1,172.95	กก	20.69	4.10	24.79	29,077.43	
18	ลวดผูกเหล็ก	23.40	กก	39.36	-	921.02	921.02	
19	ค่าแรงไม้แบบ	102.00	ตร.ม	-	133.00	13,566.00	13,566.00	
20	ไม้แบบ	15.30	ลบฟ	1,030.00	-	15,759.00	15,759.00	
21	ไม้คร่าว	4.59	ลบฟ	1,030.00	-	4,727.70	4,727.70	
22	ตะปู	20.40	กก	60.00	-	1,224.00	1,224.00	
งานปรับปรุงเกาะกลางถนน								
23	งานรื้อคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า	62.41	ตร.ม	-	25	1560.25	1,560.25	
24	งานปูคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า	62.41	ตร.ม	-	55.00	3,432.55	3,432.55	
25	ทรายหยาบ	10.13	ลบ.ม	575.00	99	674	6,827.62	
26	คอนกรีต 1: 2: 4	5.66	ลบ.ม	1,784.49	436	2,220.49	12,567.97	
27	เหล็ก Ø 6 มม	299.30	กก	20.69	4.10	24.79	7,419.65	
28	ลวดผูกเหล็ก	5.80	กก	39.36	-	228.29	228.29	
29	ค่าแรงไม้แบบ	153.20	ตร.ม	-	133.00	20,375.60	20,375.60	
30	ไม้แบบ	22.98	ลบฟ	1,030.00	-	23,669.40	23,669.40	
31	ไม้คร่าว	6.89	ลบฟ	1,030.00	-	7,096.70	7,096.70	
32	ตะปู	30.64	กก	60.00	-	1,838.40	1,838.40	
33	สีน้ำมัน	58.56	ตรม	48.00	38.00	86.00	5,036.16	
งานปรับปูคบาทที่เดิม								
34	สีน้ำมัน	45.30	ตรม	48.00	38.00	86.00	3,895.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง							449,525.03	

